

ООО «Строительное управление №202»
(наименование организации – разработчика ППР)

УТВЕРЖАЮ

ООО «Строительное управление» №202»
(наименование строительного- монтажного управления)

«___» _____ 20___ г.

**ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
20.047-ППР**

на работы предусмотренные проектом реконструкции (демонтажные работы, работы по возведению здания, работы по реконструкции и ремонтно-восстановительные работы)

(наименование работ)

«Реконструкция капитального строения с инвентарным номером 630/С-39948 (спортивный зал) в гостиницу»

(наименование объекта)

РАЗРАБОТАЛ

(должность)

ООО «Строительное управление №202»
(наименование организации)

 Каменецкий А. В.

(подпись (инициалы, фамилия))

«___» _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО

(должность)

ООО «Строительное управление №202»
(наименование организации)

(подпись, инициалы, фамилия)

«___» _____ 20___ г.

(заказчик)

(подпись, инициалы, фамилия)

«___» _____ 20___ г.

СПИСОК ОЗНАКОМЛЕННЫХ С ПРОЕКТОМ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
Руководители работ			
Машинисты Грузоподъемных кранов			
Стропальщики			

Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
Другие рабочие			

www.gazgabyotka.org.by

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Оглавление

1.	ОБЩАЯ ЧАСТЬ	4
2.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ.....	4
3.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА.....	5
4.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТ И СОСТАВЛЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ГРАФИКА РАБОТ.....	8
5.	СНАБЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ МАТЕРИАЛАМИ, КОНСТРУКЦИЯМИ, ОБОРУДОВАНИЕМ.....	8
6.	ПОТРЕБНОСТЬ В РАБОЧИХ КАДРАХ	8
7.	ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ.....	8
7.1	Подготовительный период	8
7.1.1	Обоснование выбора основных строительных машин и механизмов подготовительного периода.....	8
7.1.2	Организация подготовительного периода общие положения	8
7.1.3	Вырубка деревьев и кустарников.....	10
7.1.4	Устройство временного защитно-охранного ограждения	10
7.1.5	Установка бытовых помещений.....	10
7.1.6	Устройство пункта мойки колес.....	10
7.2	Основной период (демонтажные работы).....	10
7.2.1	Выбор основных строительных машин и механизмов при сносе здания.....	10
7.2.2	Демонтаж кровли.....	11
7.2.3	Демонтаж металлических конструкций	11
7.2.4	Демонтаж кирпичных стен.....	11
7.2.5	Демонтаж элементов отделки и заполнения проемов.....	12
7.2.6	Демонтаж внутренних инженерных систем.....	12
7.3	Основной период (подземная часть)	12
7.3.1	Привязка монтажного крана к бровке выемок.....	12
7.3.2	Выбор монтажных кранов на работы по устройству фундаментов.....	13
7.3.3	Обоснование выбора основных строительных машин и механизмов на устройство фундаментов.....	14
7.3.4	Расчет опасной зоны работы крана при устройстве фундаментов	14
7.3.5	Земляные работы по устройству ям под фундаменты	14
7.3.6	Пересечение трубопроводов с подземными коммуникациями.	14
7.3.7	Производство земляных работ в охранной зоне подземных инженерных сетей	15
7.3.8	Производство работ в охранных зонах кабельных линий электропередачи	16
7.3.9	Производство арматурных работ (фундаменты).....	16
7.3.10	Требования к производству опалубочных работ (фундаменты)	17
7.3.11	Требования к производству бетонных работ (фундаменты)	17

						«Реконструкция капитального строения с инвентарным номером 630/С-39948 (спортивный зал) в гостиницу			
Изм	Кол	Лист	№док	Подпись	Дата	01-2020-ППР	Стадия	Лист	Листов
Гл. Инженер					12.21		С	1	106
Разработал	Каменецкий			<i>Каменецкий</i>	12.21				
						ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ. Пояснительная записка	ООО «Строительное управление №202»		

Постановление министерства труда и социальной защиты республики Беларусь и министерства архитектуры и строительства республики Беларусь от 31 мая 2019 г. № 24/33 Об утверждении Правил по охране труда при выполнении строительных работ

В процессе производства работ руководствоваться данной таблицей.

МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ

по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших опор строительной машины

Глубина выемки, м	Расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайшей опоры строительной машины, м, для грунтов			
	песчаных	супесчаных	суглинистых	глинистых
1,0	1,5	1,25	1,00	1,00
2,0	3,0	2,40	2,00	1,50
3,0	4,0	3,60	3,25	1,75
4,0	5,0	4,40	4,00	3,00
5,0	6,0	5,30	4,75	3,50

7.3.2 Выбор монтажных кранов на работы по устройству фундаментов.

Максимальная масса бадьи с бетоном 2,3 тонны

Принимаем для подачи материалов и работ по бетонированию автомобильный кран КС-55713-6К-3 максимальный вылет не более 15 м

Технические характеристики крана КС-55713-6К-3




Рис. Грузовые характеристики крана КС-55713-6К-3




Рис. 1. Подвеска пересекающих траншею коммуникаций

а - одного или нескольких кабелей; б - кабельной канализации в асбестоцементных трубах; в - трубопровода; 1 - газопровод; 2 - короб из досок или щитов; 3 - бревно или брус; 4 - подвески-скрутки; 5 - кабель; 6 - асбестоцементные трубы кабельной канализации; 7 - двутавровая балка; 8 - перекладины из швеллеров; 9 - подвески из круглой стали; 10 - подкладки; 11 - пересекающий траншею трубопровод

7.3.7 Производство земляных работ в охранной зоне подземных инженерных сетей

При производстве работ строго соблюдать:

Изм	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата
-----	-----	------	-------	-------	------

**ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ
ЗАПИСКИ В ДАННОЙ
ДЕМОНСТРАЦИИ НЕ ПРИВОДИТСЯ**

**ЕСЛИ ВЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В
ПРИБРИТЕНИИ ДАННОГО ППР
СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ**

МОЙ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

+375 (29) 569-06-83

К ДАННОМУ ТЕЛЕФОНУ ПРИВЯЗАНЫ

ВАЙБЕР, ТЕЛЕГРАММ, ВОТСАП

ВЕБ-САЙТ

www.razrabotka-ppr.by

Разработка ППР для объектов

Республики Беларусь

Razrabotka PPR by

Схема производства работ по устройству монолитного каркаса М1:400





Схема производства работ по устройству фундаментов



Примечание:
1. Работы производить по захваткам.
2. Не допускать промерзания стенок ям и отвала.

— отвал грунта — бровка, яма или траншея — направление работ

Схема разработки ям под фундаментами




Схема разбивки кладки по ярусам




Схема уплотнения бетонной смеси





Схема организации рабочего места при бетонировании плиты



Условные обозначения:

- Б1 - бетонщики 3-го разряда принимают и укладывают бетонную смесь
- Б2 - бетонщики 4-го разряда следят за правильностью укладки бетона и уплотняют бетонную смесь вибратором
- Б3 - бетонщики 3-го разряда выравнивают и заглаживают поверхность плиты гладилкой
- 1 - уплотненный бетон
- 2 - неуплотненный бетон
- 3 - бетоновоз автобетоносмесителя
- 4 - глубинный вибратор
- 5 - гладилка
- 6 - временный настил

Схема работы автобетоносмесителя





Схема крепления предохранительного пояса при ведении работ



Технологическая схема бетонирования фундаментов




1. Все работы производить в строгом соблюдении требований: Постановление министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства строительства Республики Беларусь от 31 мая 2019 г. № 24/33 ОБ утверждении Правил по охране труда при выполнении строительных работ; СН 103.04-2020 Организация строительного производства; СН 103.01-2019 Возведение строительных конструкций зданий и сооружений;
2. Арматурная сталь и составной прокат, арматурные изделия и закладные элементы должны соответствовать проектной документации и требованиям ТНПА.
3. Установка арматурных изделий в опалубку должна осуществляться в соответствии с проектной документацией. Связки соединений рабочей арматуры должны выполняться в соответствии с требованиями СН 103.04-2020. Верткальные монолитные конструкции (колонны, диафрагмы жесткости, стены и др.) следует выполнять с использованием мута по СТБ 2152. Соединение вышеуказанной арматуры выполняется в соответствии с требованиями СН 103.04-2020. Заготовку стержней малой длины, использование ненапрягаемых арматурных изделий, а также заготовку, установку и натяжение напрягаемой арматуры следует выполнять в соответствии с проектной и технологической документацией и требованиями ТНПА.
4. Сварочные и сварные соединения следует выполнять в соответствии с проектной документацией и требованиями ТНПА.
5. При вязке крестообразных соединений стержней арматуры вязальной проволокой стержни должны быть расположены во взаимно перпендикулярных направлениях. При этом стержни арматуры должны соответствовать ГОСТ 10922 (приложение Ж). Для крестообразных соединений стержней арматуры допускается применять соединительные элементы (пружинные фиксаторы, скрепки) промышленного изготовления. Для обеспечения проектной толщины защитного слоя бетона необходимо применять пластмассовые фиксаторы. Применение в качестве фиксаторов деревянных брусков, кусков бетона не допускается. Допускается применение специальных заводских бетонных фиксаторов, которые должны надежно фиксироваться к рабочей арматуре. При этом размеры данных бетонных фиксаторов и их расположение должны соответствовать технологической документации на возведение соответствующих железобетонных конструкций.
6. Выполнение сварочных работ в постройных условиях вблизи опалубки допускается только при необходимости при условии обеспечения сохранности опалубки.
7. При армировании конструкций отклонения показателей качества установки арматуры и толщины защитного слоя бетона не должны превышать предельно допустимых значений, установленных в таблице 7.2 СН 103.01-2019. Арматурные стержни и закладные изделия до укладки в опалубку должны быть очищены от ржавчины и загрязнений.
8. Опалубка должна соответствовать требованиям СТБ 1110 и обеспечивать проективную форму, геометрические размеры и качество поверхности возводимых конструкций в пределах установленных допусков. Опалубочные работы следует выполнять в соответствии с ППР и технологической документацией. Применение опорных элементов опалубки (ваши, телескопические стойки, раскосы, клеветы опалубочные балки и т.п.), при отсутствии у поставщика или изготовителя паспортных данных по их несущей способности и устойчивости не допускается.
9. Для сложных объектов технология возведения опалубки должна разрабатывать проектная организация в составе проектной документации или, при необходимости, привлекать для ее разработки научно-исследовательские организации, специализирующиеся по данному виду работ.
10. Опалубка должна обеспечивать устройство рабочих и температурно-ссадочных (деформационных) швов в соответствии с проектной документацией и требованиями ТНПА. Монтаж опалубки выполняется на основе телескопических стоек без временного раскрытия стоек треногами или другими элементами не допускается.
11. Скорость бетонирования монолитных конструкций определяется в зависимости от несущей способности опалубки и бокового давления на нее бетонной смеси.
12. Опорные элементы опалубки, такие как телескопические стойки, опорные ваши, балки, тяжи, подкосы и т.п., устанавливаются в соответствии с инструкцией производителя. Точность установки в проектное положение каждого отдельного элемента определяется технической документацией на опалубку. Точность установки опалубки, а также допустимая прочность бетона при распалубке должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 7.1 СН 103.01-2019.
13. Установка опалубки и монтаж за нее до бетонирования должны сопровождаться геодезическим контролем. Установленная опалубка должна быть принята по акту согласно СН 103.02.
14. Демонтаж опалубки производится только при достижении бетоном распалубочной прочности способом, исключающим образование дефектов в конструкции.
15. Монтаж и демонтаж опалубки при скорости ветра более 15 м/с и применении элементов опорной системы опалубки с дефектами и поврежденными не допускается.
16. Подбор составов бетонных смесей, их приготавливание, доставку, укладку и уход следует производить в соответствии с проектной и технологической документацией и, при необходимости, с использованием соответствующих рекомендаций, разработанных и утвержденных в установленном порядке.
17. Состав и порядок приготовления бетонной смеси на объекте строительства должны обеспечивать получение заданных в проектной документации показателей в каждом замесе. Правила приемки, методы контроля и способы транспортирования бетонной смеси должны соответствовать требованиям ТНПА.
18. Перед укладкой бетонной смеси должны быть проверены и приняты по акту скрытых работ подготовленные основания, правильность установки и закрепления опалубки, арматурных изделий, закладных элементов и фиксаторов защитного слоя, электрических кабелей и пластмассовых трубок для прокладки электрических проводов. Необходимо обеспечить вертикальность подсоединения пластмассовых трубок к опалубке для предотвращения попадания в них бетонной смеси.
19. Бетонные основания, горизонтальные, вертикальные и наклонные поверхности рабочих швов, опалубки и арматуры должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега и льда, цементной пленки, ржавчины. Непосредственно перед укладкой бетонной смеси очищенные поверхности, при необходимости, должны быть промыты водой и просушены струей воздуха.
20. Выбор состава бетона, приготавливание и доставку бетонных смесей на объект, уход за бетоном следует производить в соответствии с требованиями ТНПА.
21. Для обеспечения качественной укладки и уплотнения бетонной смеси в армированных конструкциях применяются литые модифицированные бетонные смеси подвижностью от 15 до 20 в соответствии с ТНПА. Для приготовления литых бетонных смесей следует применять пластифицирующие добавки и ускорители твердения.
22. Транспортирование и подачу бетонной смеси на объекте строительства следует осуществлять специализированными средствами, обеспечивающими сохранение заданных характеристик бетонной смеси. Добавление воды на месте укладки бетонной смеси для увеличения ее подвижности не допускается.
23. Требования к составу бетонной смеси, транспортируемой по бетоновозам, приведены в таблице 7.3 СН 103.01-2019.
24. При выборе материалов для приготовления смесей для бетоносмесительного транспорта и назначения рабочих составов следует учитывать следующие ограничения: не допускается применять цементы с низким схватыванием. Время начала схватывания цемента должно быть не менее продолжительности бетонирования одной захватки.
25. Бетонные смеси следует укладывать в конструкции горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях. Толщина укладываемого слоя должна быть установлена в зависимости от степени армирования конструкции и применяемых средств уплотнения. Бетонную смесь в опалубку переключают укладывают одним слоем без переувлажнения.
26. При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки.
27. Вибрирование бетонной смеси производится до появления на ее поверхности блеска и прекращения ее оседания. С особой тщательностью необходимо вибрировать первый (нижний) слой во всех конструкциях.
28. Процесс бетонирования не должен прерываться, особенно для конструкций с требуемой катетершей лицевой поверхностью.
29. Технологический первый при укладке допускается до начала схватывания бетонной смеси нижеуказанного слоя. При продолжении работ необходимо устраивать рабочие швы в соответствии с ТНПА. Перед продолжением работ по бетонированию стен, колонн и перекрытий необходимо очистить стенки опалубки и арматуру от застывшего бетона, сточить свободную поверхность бетона, который был залит ранее и уже затвердел. Это предотвращает образование отслоений бетона от стенок опалубки и обеспечивает сцепление между старым и новым бетоном.
30. Поверхность бетона на границе рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с переувлажнением, должна быть перпендикулярна оси бетонных колонн и балок, поверхности плит и стен. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа.
31. Уплотнение бетонной смеси в опалубке производят внутренними глубинными вибраторами.
32. Размер вибратора определяется формой и размерами монолитных конструкций. Необходимый размер внутреннего вибратора зависит от требуемой степени уплотнения бетонной смеси и величины зазора для вибратора.
33. При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки.
34. При погружении вибратора в бетонную смесь должна обеспечиваться углубление его в ранее уложенный слой на 5-10 см.
35. Решение о распалубке следует принимать по результатам испытаний контрольных образцов или по результатам определения прочности бетонированной конструкции неразрушающими методами по СТБ 2264 и ГОСТ 17624.
36. Распалубочные работы по бетонным конструкциям должны выполняться в соответствии с требованиями ТНПА. При этом используемая поверхность в зимних условиях необходимо отапливать до положительных температур.
37. Распалубку монолитных конструкций необходимо производить при достижении бетоном распалубочной прочности, значения которой устанавливает в проектной документации или принимает в соответствии с ТНПА.
38. Демонтаж опалубки монолитных конструкций производят в последовательности обратной монтажу опалубки согласно технологической документации.

Утверждаю.


				01-2020-ППР		
				Реконструкция капитального строения с инвентарным номером 630/С-39948 (спартанский зал) в гостиницу		
Изм.	Кол. уч.	Лист № док.	Подп.	Дата	Страница	Листов
Разработал	Каменский	11.21		11.21	С	2
Гл. инженер		11.21			6	
				ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ		
				Схемы производства работ		
				ООО «Строительное управление №20»		
				Формат А1		

Технологическая схема устройства монолитных железобетонных колонн (бетонирование бадьей)

1. Установка арматурного каркаса



2. Монтаж опалубки



3. Бетонирование колонны методом "кран-бадьей"







Схема армирования колонны



4. Бетонирование колонны с применением бетононасоса



5. Уплотнение бетонной смеси



Узлы крепления опалубки





Схема устройства опалубки монолитной колонны




Примечание


1. Работы производить в соответствии с требованиями СН 1.03.01-2019 Возведение строительных конструкций зданий и сооружений.
2. Для возведения прямоугольных колонн применять двустороннюю опалубку колонн. При сечении колонны более 900 мм применять шпатель для выравнивания поверхности.
3. Опалубка колонн должна обеспечивать проектные геометрические размеры бетонизируемых конструкций и обладать прочностью, жесткостью и эластичностью для обеспечения целостности граней колонн и качества лицевых поверхностей бетона. При непрерывном бетонировании колонн на всю высоту необходимо учитывать повышенное давление бетонной смеси на опалубку.
4. К возведению колонн каркаса приступают после устройства фундаментов. Технологические захваты по колоннам каркаса здания определяют в зависимости от заданных темпов возведения здания и самого каркаса.
5. Возведение колонн каждого вышеуказанного этажа или яруса многоэтажного здания следует производить после того, как затвердело монолитное перекрытие нижележащего этажа и его прочность составляет 10 МПа и более.
6. До начала монтажа опалубки должны быть выполнены арматурные работы.
7. Бетонирование колонн осуществляют с навесных подмостей или шарнирно-панельных подмостей каменишка.
8. Опробование опалубочных панелей от бетона монтажным краем запрещается.
9. Арматуру к месту работ подают только комплектно. Вначале проверяют основные размеры опалубки и лишь после этого приступают к раскладке элементов. В случае необходимости арматуру чистят и выпрямляют до ее укладки в опалубку.
10. Вязку арматуры стен и колонн производят на передвижных подмостках.
11. До установки арматуры монолитные стены размечают, пользуясь шаблоном, места расположения вертикальных и горизонтальных стержней. При разметке арматурщик прибывает к опалубке вертикальным шаблоном, по которому в дальнейшем крепят горизонтальные стержни.
12. Для вязки арматуры применяют вязальную проволоку диаметром 1,6 мм по ГОСТ 5781. Допускается применять предварительно охваченную стальную проволоку диаметром от 1 до 2 мм из корда шин и т. п.
13. Перекрытия
14. В качестве палубы необходимо применять водостойкую ламинированную фанеру, которая обеспечивает получение качественных лицевых потолочных поверхностей перекрытия.
15. Элементы опалубки перекрытия рекомендуется транспортировать и складировать на объекте в контейнерах отсортированными по маркам, включая балки и фанеру. Переносить элементы на объекте следует в контейнерах краном. Рекомендуется строповка и переносные телескопических стоек, балок и фанеры гибкими синтетическими стропами для исключения повреждения этих элементов.
16. До начала работ по монтажу опалубки перекрытия должны быть выполнены следующие работы: возведены колонны, монолитные диафрагмы жесткости, стены лестнично-лифтовых блоков и бетонирована опалубка этих конструкций, подготовлено основание, убраны строительный мусор и снег, выполнена геодезическая съемка по выносу отметок и осей сооружения на возводимые конструкции.
17. Подать на захватку телескопических стоек, трено, съемные оголовки, несущих и распределительных балок и фанеры производит монтажный кран. Бортовые упоры со стойками ограждения и бортовую опалубку подают непосредственно на монтирующую опалубку перекрытия.
18. Монтаж опалубки перекрытия выполняют в следующей последовательности: с помощью рулетки или линейки размечают точки установки телескопических стоек в соответствии с технологическими картами, расставляют телескопические стойки под края и стыки несущих опалубочных балок. При этом стойки фиксируют в вертикальном положении тренозами; съемные оголовки вставляют в стойки с пластинами оголовками; выдвигают верхнюю часть телескопической стойки и закрепляют фиксирующим элементом по высоте; несущие опалубочные балки укладывают в оголовки телескопических стоек. Конструкция оголовка позволяет осуществлять стык балок по длине внахлестку, для чего оголовок следует повернуть на 90°. Укладку балок в оголовки производят вилочными захватами; под балки устанавливают промежуточные стойки без треноз, с помощью геодезических приборов и распределительных муфт, осуществляют точную установку; отмечают верх несущих опалубочных балок по высоте; по верху несущих балок укладывают распределительные опалубочные балки. Стык распределительных балок по длине внахлестку должен быть не менее 100 мм; на распределительные балки укладывают и фиксируют гвоздями листы водостойкой фанеры, причем стык отдельных листов должен приходиться непосредственно на распределительную опалубочную балку; размечают места установки бортовой опалубки; монтируют бортовые упоры, стойки ограждения и бортовую опалубку.
19. После каждого использования опалубки фанеру обязательно очищают, включая крошки листов, и вынимают все гвозди.
20. Перед раскладкой стержней и вязкой узлов на опалубке размечают места укладки стержней арматуры.
21. Вначале укладывают и вяжут нижнюю сетку плиты, устанавливают дополнительные каркасы в зоне колонн. Верхняя арматура устанавливается на арматурные столбики. Для обеспечения защитного слоя следует применять пластмассовые фиксаторы защитного слоя. Применять фиксаторы из отрезков арматуры, подкладки из дерева или щебня не допускается.
22. Последовательность установки укрепленных арматурных элементов на монтаже зависит от условий производства работ. Сборка арматуры плит укрепленными элементами заключается в укладке готовых сварных ригельных или плоских сеток, которые раскатывают на опалубку и закрепляют в проектной положению.
23. При соединении стержней арматуры без сварки смещение стыков должно быть не менее 1,5 расчетной длины анкерной. Стыковые стержни должны касаться друг друга. Допускается их удаление друг от друга на величину не менее 40 мм.

Технологические схемы устройства монолитного перекрытия (на телескопических стойках)

Схема устройства опалубки монолитного перекрытия (на телескопических стойках)



Последовательность устройства опалубки монолитного перекрытия (на телескопических стойках)



					01-2020-ППР					
					Реконструкция капитального строения с инвентарным номером 630/С-39948 (спартидный зал) в гостиницу					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Стадия	Лист	Листов	
Разработал		Каменицкий			11.21		С	3	6	
					Схемы производства работ (устройство монолитных колонн и перекрытий)			ООО «Строительное управление №202»		
								Формат А1		

Схема безопасности при работе одноковшовым экскаватором



Проверьте, установлено ли сигнальное ограждение рабочей зоны сзади с боков в радиусе действия ковш экскаватора. Если ограждение не установлено, следует его установить!



Прежде чем начинать любое движение экскаватора или платформы, убедитесь, что в опасной зоне сзади и с боков нет людей! Дайте сигнал!




Осмотритесь, нет ли в зоне действия стрелы и ковш экскаватора сооружений и конструкций, препятствующих работе и опасных при соприкосновении с ними.




Никогда не заносите ковш экскаватора (с грузом или без груза) над людьми.

Безопасная привязка техники к низу котлована



Глубина котлована (кошара), м	Грунт				
	песчаный и гравийный	супесчаный	суглинистый	лессовый сухой	глинистый
1	1,5	1,25	1,0	1,0	1,0
2	2,0	2,4	2,0	2,0	1,5
3	4,0	3,6	3,25	2,5	1,75
4	5,0	4,4	4,0	3,0	3,0
5	6,0	5,2	4,75	3,5	3,5

Правила работы на высоте



на перепадах высот, которые не имеют ограждения, следует использовать страховочную привязь при работе на расстоянии 2 м от перепада высот

Схема безопасной выгрузки бетона с бадьи



Порядок безопасной работы с автомобильным краном

До начала производства работ краном необходимо чтобы были соблюдены следующие условия:

1. Машинист и стропальщики должны пройти инструктаж по безопасности труда.
2. Площадка, предназначенная для производства погрузочно-разгрузочных работ, должна быть освобождена от посторонних предметов, спланирована, подготовлена с учетом категории и характера грунта и иметь достаточно твердую поверхность, обеспечивающую устойчивость автомобильного крана, складированных материалов и транспортных средств.
3. Места производства погрузочно-разгрузочных работ должны иметь достаточное естественное и искусственное освещение.
4. Для предупреждения о возможной опасности в местах производства погрузочно-разгрузочных работ должны быть установлены (вывешены) знаки безопасности.

В процессе выполнения работ краном необходимо строго соблюдать следующие требования:

1. Установка автомобильного крана должна производиться на спланированной и подготовленной площадке. Устанавливать кран для работы на свеженасыпанном неуплотненном грунте, а также на площадке с уклоном, превышающим указанный в паспорте, запрещается.
2. Устанавливать автомобильный кран необходимо так, чтобы при работе расстояние между поворотной частью крана при любом его положении и строениями, штабелями грузов и другими предметами было не менее 1 м.
3. Машинист обязан устанавливать кран на дополнительные опоры во всех случаях, когда такая установка требуется по характеристике крана, при этом он должен следить, чтобы опоры были исправны и под них были подложены прочные устойчивые подкладки.
4. После установки крана машинист обязан убедиться в достаточности освещенности рабочего места, зафиксировать стабилизатор для снятия нагрузки с ресор, заземлить кран с электрическим приводом, установить порядок обмена условными сигналами между машинистом и стропальщиком.

При подъеме, перемещении и опускании груза следует соблюдать требования безопасности:

1. на месте производства работ по перемещению грузов кранами, а также на кране не допускать нахождения лиц, не имеющих прямого отношения к производимой работе;
2. пуск и торможение всех механизмов крана производить плавно, без рывков;
3. во время подготовки грузов к подъему следить за креплением и не допускать подъема плохо застопоренных грузов;
4. следить за работой стропальщиков и не включать механизмы автокрана без сигнала;
5. принимать сигналы к работе только от одного стропальщика-сигнальщика;
6. аварийный сигнал "стоп" принимать от любого лица, подающего его;
7. определять по указателю грузоподъемности грузоподъемность крана для каждого вылета стрелы;
8. перед подъемом груза предупредить стропальщика и всех находящихся около крана лиц о необходимости уйти из зоны поднимаемого груза и возможного опускания стрелы;
9. не производить перемещение груза при нахождении под ним людей. Стropальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания, если груз поднят на высоту не более 1000 мм от уровня площадки;
10. устанавливать крюк подъемного механизма над грузом так, чтобы при подъеме груза исключалось косое натяжение грузового каната;
11. при подъеме груза предварительно поднять его на высоту не более 200-300 мм для проверки правильности строповки и надежности действия тормоза;
12. перемещение груза неизвестной массы производить только после определения его фактической массы;
13. груз или грузозахватное приспособление при их горизонтальном перемещении предварительно поднять на 500 мм выше встречающихся на пути предметов;
14. при перемещении крана с грузом положение стрелы и нагрузку на кран устанавливать в соответствии с инструкцией по эксплуатации крана;
15. опускать перемещаемый груз лишь на предназначенное для этого место, где исключается возможность падения, опрокидывания или сползания устанавливаемого груза. На место установки груза должны быть предварительно уложены соответствующей прочности подкладки для того, чтобы стропы могли быть легко и без повреждения извлечены из-под груза. Устанавливать груз в местах, для этого не предназначенных, не разрешается;
16. укладку и разборку груза производить равномерно, без нарушения установленных для складирования грузов габаритов и без zagrożения проходом;
17. погрузку груза в автомобиль и другие транспортные средства производить таким образом, чтобы была обеспечена возможность удобной и безопасной строповки его при разгрузке;
18. при необходимости осмотра, ремонта, регулировки механизмов, электрооборудования крана, осмотра и ремонта металлоконструкций отключать рубильник вводного устройства;
19. при перерыве в работе груз не оставлять в подвешенном состоянии.

При работе краном категорически запрещается:

1. допускать нахождение людей возле работающего крана во избежание зажатия их между поворотной и неповоротной частями крана;
2. допускать к обвязке грузов случайных людей, не имеющих удостоверений стропальщика;
3. применять неисправные или неосвидетельствованные грузозахватные приспособления, а также при отсутствии на них клейм или бирок;
4. поднимать или катить груз, масса которого превышает грузоподъемность крана для данного вылета стрелы или масса его неизвестна;
5. опускать стрелу с грузом до вылета, при котором грузоподъемность крана будет меньше массы поднимаемого груза;
6. производить резкое торможение при повороте стрелы с грузом стремительно опускать (сбрасывать) груз на площадку;
7. перемещать груз, находящийся в неустойчивом положении;
8. открывать краном груз, засыпанный землей или примерзший к земле, замененный другими грузами, укрепленный долгами или залитый бетоном;
9. освобождать краном зацементированный грузом съемные грузозахватные приспособления (стропы, клещи и т.п.);
10. поднимать груз с поврежденными строповочными устройствами;
11. подтягивать груз по земле, полу или рельсам краном при наклонном положении грузовых канатов без применения направляющих блоков обеспечивающих вертикальное положение грузовых канатов;
12. оттягивать груз во время его подъема, перемещения и опускания. Для разборки длинномерных и крупногабаритных грузов во время их перемещения, должны применяться крючья или оттяжки соответствующей длины;
13. опускать груз на автомобиль, а также поднимать груз при нахождении людей в кузове или в кабине автомобиля;
14. работать при выведенных из действия или неисправных приборах безопасности и тормозах;
15. укладывать груз на электрические кабели и трубопроводы, а также на край окопса или траншеи;
16. поднимать или перемещать людей на крюке, грузе или в кабинах поднимаемых автомобилей (механизмов);

Средства индивидуальной защиты рабочих



Схема безопасной работы стропальщиков в период разгрузки строительных материалов и работы краном




Схема безопасности при работе с вибратором



Схема безопасности при подъеме груза

После подъема груза на 200-300 мм убедиться, что он самопроизвольно не опускается. Проверить правильность строповки и вертикальность грузовых канатов.

Если происходит самопроизвольное опускание груза:

- подать сигнал о немедленном опускании груза;
- освободить крюк, не продолжая работы до устранения неисправности.

Приближаться к поднимаемому (опускаемому) грузу разрешается только при расстоянии от груза до земли не более 1 м.


Схема безопасной работы со стремянок




01-2020-ППР					
Реконструкция капитального строения с инвентарным номером 630/С-39948 (спортивный зал) в гостиницу					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Каменицкий	1		11.21	11.21
Гл. Инженер					
ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ					Этадия
Схемы безопасности					Лист
					Листов
					С
					4
					6
					ООО «Строительное управление №202»

Схемы строповки

Утверждаю.



Схемы складирования




Примечание:

1. Строго соблюдать требования инструкции по охране труда для стропальщиков, Постановление министерства труда и социальной защиты республики Беларусь и министерства архитектуры и строительства республики Беларусь от 31 мая 2019 г. № 24/33 Об утверждении Правил по охране труда при выполнении строительных работ, Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 22.12.2018 №66 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов
2. Стропы, за исключением строп на текстильной основе, должны быть снабжены паспортом согласно действующих ТНПА.
3. В процессе эксплуатации приспособления для грузоподъемных операций и тара должны периодически осматриваться в следующие сроки: траверсы, клетки, другие захваты и тара - каждый месяц; стропы (за исключением редко используемых) - каждые 10 дней; редко используемые съемные грузозахватные приспособления - перед их применением.
4. Схемы строповки, графическое изображение способов строповки и зацепки грузов должны быть выданы на руки стропальщикам и машинистам (крановщикам) грузоподъемных кранов или вывешены в местах производства работ.
5. Перемещение груза, на который не разработаны схемы строповки, должно производиться в присутствии и под руководством специалиста, ответственного за безопасное производство работ грузоподъемными кранами. Перемещение груза с нарушением схемы строповки не допускается.
6. Грузовые крюки грузозахватных средств (стропы, траверсы), применяемых в строительстве, должны быть снабжены предохранительными замыкающими устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпадение груза.
7. Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж.
8. Стропальщик в своей работе подчиняется лицу, ответственному за безопасное производство работ.
9. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ стропальщик должен выполнять требования, изложенные в технологических картах, технологических регламентах.
10. Не допускается использовать грузозахватные приспособления, не прошедшие испытания.
11. Стропальщику не допускается привлекать к строповке грузов посторонних лиц.
12. Стропальщик обязан отказаться от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности, а также при непредоставлении ему средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда.
13. Складирование строительных материалов должно производиться за пределами призмы обрушения грунта незакрепленных выемок (котлованов, траншей), а их размещение в пределах призмы обрушения грунта и выемок с креплением допускается при условии предварительной проверки устойчивости закрепленного откоса по паспорту крепления или расчетом с учетом динамической нагрузки.
14. Строительные материалы следует размещать на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания складываемых материалов.
15. Складские площадки должны быть защищены от поверхностных вод. Запрещается осуществлять складирование строительных материалов на насыпных неуплотненных грунтах.
16. Между штабелями строительных материалов на складах должны быть предусмотрены проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых зависит от габаритов транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов, обслуживающих склад.
17. Прислонять (опирать) строительные материалы и изделия к заборам, деревьям и элементам временных и капитальных сооружений не допускается.

01-2020-ППР					
Реконструкция капитального строения с инвентарным номером 630/С-39948 (спортивный зал) в гостиницу					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Каменецкий			11.21
Гл. Инженер					11.21
ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ				Этадия	Лист
				с	5
Схемы строповки и складирования				ООО «Строительное управление №202»	


Схема мест крепления страховочных приспособлений при кровельных работах



Условные обозначения



— страховочных тросс ♀ места крепления страховочного троса

Пример использования страховочной системы



Обозначения:
 1-страховочная привязь
 2-строп
 3-амортизатор
 4-подвижная анкерная точка на горизонтальной анкерной линии
 5-промежуточный анкер
 6-крайний анкер

Варианты страховочных схем при работе на скатной кровле



Общий вид крепления страховочных анкеров к стропилам



Примечание

- Кровельные работы следует выполнять в соответствии с проектной документацией, требованиями настоящих строительных норм, данного ППР, разработанным в соответствии с СН 1.03.04-2020, технологическими картами на выполнение отдельных видов работ.
- Допуск работающих на крышу здания для выполнения кровельных и других работ разрешается после осмотра несущих конструкций крыши и ограждений линейным руководителем работ совместно с работающим, ответственным исполнителем работ.
- Подниматься на кровлю и спускаться с нее следует только по внутренним лестничным клеткам. Запрещается использовать в этих целях пожарные лестницы.
- Для прохода работающих, выполняющих работы на крыше с уклоном более 20°, а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работающих, необходимо применять трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы должны быть закреплены.
- При выполнении работ на крышах с уклоном более 20°, а также на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более независимо от уклона крыши, работающие должны применять предохранительные пояса.
- Вблизи здания в местах подъема груза и выполнения кровельных работ необходимо обозначать опасные зоны.
- Запас материалов на кровле не должен превышать сменной потребности.
- Во время перерывов в работе технологические приспособления, материалы и инструменты должны быть закреплены или убраны с крыши.
- Не допускается выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и при скорости ветра 15 м/с и более.
- Строительные материалы, применяемые для кровельных работ, должны соответствовать требованиям ТНПА, иметь документы изготовителей, подтверждающие их качество, и, в соответствии с действующим законодательством, документы подтверждения соответствия.
- Транспортирование, складирование и хранение материалов на строительной площадке следует осуществлять в соответствии с требованиями ТНПА, с учетом рекомендаций изготовителя.
- Контроль качества и приемка кровельных работ должны осуществляться в соответствии с требованиями ТНПА.
- Запрещается складирование тяжелых предметов по уложенному покрытию.
- Выполнение кровельных работ во время дождя, грозы, ветра со скоростью 15 м/с и более, тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, не допускается.
- Освещенность рабочих мест должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.046 и составлять не менее 30 лк.
- Для предупреждения опасности падения работающих с высоты в мероприятиях по наряду-допуску должны предусматриваться: места и способы крепления страховочных и несущих канатов, страховочной и удерживающей привязей; пути и средства подъема (спуска) работающих к рабочим местам или местам производства работ; обеспечение освещения рабочих мест, проход к ним; средства (способы) сигнализации и связи; мероприятия по предупреждению опасности падения с высоты конструкций, изделий, предметов, материалов.
- Работы в нескольких ярусах по одной вертикали без промежуточных защитных устройств между ними не допускаются.
- При проведении работ на высоте с применением грузоподъемных машин, грузозахватных приспособлений и тары должны соблюдаться требования Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
- Работы на высоте на открытом воздухе, выполняемые непосредственно с конструкций, перекрытий, оборудования и на открытых местах должны быть прекращены при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, а также других условиях, исключающих видимость в пределах фронта работ. При монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью и в иных случаях, предусмотренных в настоящих Правилах, работы прекращаются при скорости ветра 10 м/с и более.
- В зависимости от конкретных условий работ на высоте работающие должны быть обеспечены следующими СИЗ:
- Соединительные элементы в системах индивидуальной защиты от падения с высоты (далее - соединительные элементы) должны обеспечивать быстрое и надежное закрепление и открепление одной рукой, в том числе при надетой на руку утепленной перчатке.
- Соединительные элементы не должны иметь острых кромок или заусенцев, которые могут поранить работающего или прорезать, истирать или как-либо иначе повредить ткань строп или канат (веревку).
- Мероприятия по работе в зимних условиях следующие: участки кровли, на которых ведутся работы, надо очистить от снега и наледи; открытые участки закрывать от атмосферных осадков гидроизоляционным материалом; материалы в зимнее время складировать на очищенных от снега и льда площадках; работники должны иметь зимнюю спецодежду, противоскользкую обувь, теплые перчатки; спуски и подъемы в зимнее время должны очищаться от льда и снега и посыпаться песком или шлаком; проезды, проходы, а также проходы к рабочим местам и на рабочих местах строительных площадок, участков работ должны содержаться в чистоте и порядке, очищаться от мусора и снега, не загромождаться складированными материалами и строительными конструкциями; очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи необходимо производить до их подъема; для работающих на открытом воздухе или в помещениях с температурой воздуха на рабочих местах ниже +5 °С должны быть предусмотрены помещения для обогрева. В проекте принято использование существующих помещений согласно данным заказчика. Также в этих помещениях производится сушка одежды, при работе на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях в холодное время года устанавливаются перерывы для обогрева работающих или работы прекращаются в зависимости от температуры воздуха и силы ветра согласно действующему законодательству.

Согласовано
Мин. № подл.
Подп. и дата
Взам. инв. №

01-2020-ППР					
Реконструкция капитального строения с инвентарным номером 630/С-39948 (спортивный зал) в гостиницу					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал			Каменецкий		11.21
Гл. Инженер					11.21
ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ				Стадия	Лист
				С	6
Схемы крепления страховки при кровельных работах				ООО «Строительное управление №202»	
Формат А2					